

lei nº 1111/07



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO

- Estado da Bahia -

PROJETO DE LEI Nº 16 / 2007.

DATA 10 / 04 / 07.

Ementa: Autoriza o chefe do Execu-
tivo Municipal a firmar convênio
de Cooperaco Tcnica com a Em-
presa Baiana de guas e Saneam-
ento S/A - Embasa.

Autor: Chefe do Executivo

Apresentado e lido na Sesso de 10 / 04 / 07.

ANDAMENTO DO PROJETO

A Comisso de Constituio, J. R. Final em 16 / 04 / 07
Parecer N de / / / opina pela

A Comisso de Financas, J. F. Pontas em 18 / 04 / 07
Parecer N de / / / opina pela

A Comisso de Obras e S. Pblicas em 16 / 04 / 07
Parecer N de / / / opina pela

A Comisso de Educao, L. S. A. Social em 16 / 04 / 07
Parecer N de P / / / / opina pela

A Comisso de Direitos, H. M. Ambiente em 16 / 04 / 07
Parecer N de / / / / / opina pela

1ª Discusso em / / /
2ª Discusso em / / /

Outras ocorrncias sobre a matria.

Remetido ao Prefeito para sano em 20 / 12 / 07
Sanccionado em / / / / Constituido na Lei N / / /



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO

PROJETO DE LEI Nº 16 de abril de 2007:

APROVADO(A) NA SESSÃO Nº.....
POR.....
VOTOS CONTRA.....
MESA DA C.M./P.A.....
PRESIDENTE.....

AUTORIZA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO AFONSO, Estado da Bahia, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:


Art. 1º. Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio de Cooperação Técnica com a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA – tendo como objeto a soma de esforços com vistas a efetuar a recuperação de pavimentação da Cidade de Paulo Afonso, decorrente de intervenções da EMBASA nas vias públicas, conforme Termo de Convênio em anexo.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º. Revogam-se todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 10 de abril de 2007.


RAIMUNDO CAIRES ROCHA
Prefeito Municipal

ATESTO O RECEBIMENTO PROT Nº 257
Em 10/04/2007

Secretaria Administrativa

APROVADO(A) NA SESSÃO Nº 298
DE 18/12/07 POR UNANIMIDADE
VOTOS CONTRA.....
MESA DA C.M./P.A. 18/12/07
PRESIDENTE.....

**TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA ENTRE A EMBASA E O MUNICÍPIO
DE PAULO AFONSO.**

A **EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA**, sociedade de economia mista, com sede na Av. Luiz Viana Filho, S/N, Paralela, Centro Administrativo da Bahia – CAB, nesta capital, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 13.504.675/0001-10, representada na forma de seu Estatuto Social pelo Diretor Presidente, **Dr. ABELARDO OLIVEIRA FILHO**, e pelo Diretor de Operação, **Dr. EDUARDO B. DE O. ARAÚJO**, adiante designada **EMBASA**, e o **MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço Av. Apolônio Dales, 925, inscrito no CNPJ (MF) sob nº 14.217.327/0001-24, representado pelo Exmº Sr. (a) Prefeito (a) **RAIMUNDO CAIRES ROCHA**, adiante designado simplesmente **MUNICÍPIO**, resolvem celebrar o presente Convênio mediante as Cláusulas e Condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente Convênio tem por objeto a soma de esforços com vistas a efetuar a recuperação de pavimentação da Cidade de Paulo Afonso, decorrente de intervenções da **EMBASA** nas vias públicas.

CLÁUSULA SEGUNDA – Constituem obrigações da **EMBASA**:

- a) entregar as solicitações para execução dos serviços no **MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO**;
- b) executar as medições;

CLÁUSULA TERCEIRA – São obrigações do **MUNICÍPIO**:

- a) Fazer escavações de vala para substituição do material de sub-base e base, quando estes não fornecerem condições para pavimento;
- b) Fornecer o material da sub-base e base, conforme especificação técnica do anexo 1;
- c) Executar a reposição de pavimentação do material, conforme especificação técnica do anexo 1;
- d) Efetuar a compactação do material, conforme especificação técnica do anexo 1;
- e) Acompanhar as medições efetuadas pela **EMBASA**, a apresentar no final de cada mês o quantitativo e tipo de pavimentação executada;
- f) Refazer todo o trabalho de reaterro e pavimentação, caso, por deficiência na compactação, haja recalque na vala, sem que isso represente qualquer ônus para a **EMBASA**.



CLÁUSULA QUARTA – Fica estabelecido que os créditos do **MUNICÍPIO**, resultantes deste Convênio, serão compensados com créditos da **EMBASA**, decorrentes de fornecimento àquele de água tratada e/ou coleta de esgoto.

CLÁUSULA QUINTA – Fica estabelecido que o valor a ser repassado por m² de repavimentação asfáltica será calculado pela tabela vigente da **Embasa** precedido de medição dos serviços, aprovados pela **EMBASA**;

PARÁGRAFO ÚNICO – Fica estimado em 5.000 m² de repavimentação asfáltica, sendo que os valores dos serviços realizados serão calculados de acordo com a tabela para obras e serviços da **Embasa**, reajustável anualmente.

CLÁUSULA SEXTA – O prazo de vigência do presente Convênio é de 60 (sessenta) meses contado (s) a partir da sua assinatura.

CLÁUSULA SÉTIMA – Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de Salvador como único com jurisdição e competência para as dúvidas por ventura oriundas da execução e interpretação deste instrumento, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por se encontrarem acordes, os representantes da **EMBASA** e do **MUNICÍPIO de PAULO AFONSO**, assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas que também subscrevem, para que produza os seus efeitos legais e jurídicos.

Salvador,

de 2007.

PELA EMBASA:

Abelardo Oliveira Filho
Diretor Presidente

Eduardo B. de O. Araújo
Diretor de Operação

PELO MUNICÍPIO:

Raimundo Caires Rocha – Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
CNPJ / MF Nº 14.217.327/0001-24

TESTEMUNHAS:

1ª)

2ª)



TABELA DE SERVIÇOS

Projeto: 204 BANCO DE DADOS - EMBASA - JUNHO/2006

BDI=30%

Código	Descrição	Unidade	Valor s/Bdi.	Valor C/Bdi.
180000	URBANIZAÇÃO		-	-
180100	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS		-	-
180101	PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	30,46	39,60
180104	PASSEIO EM PLACAS DE CONCRETO SIMPLES	M2	32,66	42,46
180107	PASSEIO EM LADRILHO HIDRAULICO	M2	50,26	65,34
180110	PASSEIO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO	M2	51,18	66,53
180113	MEIO-FIO DE CONCRETO PADRAO DNER, TIPO ECONOMICO, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO	M	20,23	26,30
180116	MEIO FIO DE CONCRETO C/ DIMENSOES 1,00X0,30X0,15, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO	M	20,23	26,30
180200	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS		-	-
180201	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	0,30	0,39
180204	SUB-BASE EM ARENOSO C/ COMPACT. MECANIZADA	M3	24,14	31,38
180207	BASE EM BRITA GRADUADA C/ COMPACT. MECANIZADA	M3	62,88	81,74
180210	IMPRIMAÇÃO	M2	2,35	3,06
180213	PAVIMENTO C/ CBUQ	M3	308,00	400,40
180216	PAVIMENTO C/ ASFALTO FRIO	M3	241,00	313,30
180219	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO	M2	26,28	34,16
180222	PAVIMENTO EM PEDRA IRREGULAR	M2	19,00	24,70
180225	PAVIMENTO EM BLOCO ARTICULADO DE CONCRETO	M2	46,81	60,85
180300	REGULARIZAÇÃO E REVESTIMENTO DE SUPERFICIES		-	-
180301	REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO S/ COMPACTAÇÃO	M3	46,08	59,90
180304	REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO C/ COMPACTAÇÃO	M3	47,52	61,78
180307	REVEST. PRIMARIO C/ BRITA GRADUADA S/ COMPACTAÇÃO	M3	60,48	78,62
180310	REVEST. PRIMARIO C/ PEDRISCO S/ COMPACTAÇÃO	M3	44,68	58,08
180400	CERCA / MURO		-	-
180401	CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC C/MALHA DE 2", 12BWG C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS, C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 0,10x0,10x3,00m, (DP1804-01)	M	62,94	81,82
180402	CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC C/ MALHA DE 2" 14BWG ,C/ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 0,10x0,10x3,00m (DP1804-01)	M	54,21	70,47
180404	CERCA C/ 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4" x 4", C/ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS C/ PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 0,10 x 0,10 x 3,00m (DP1804-02)	M	25,65	33,35
180405	CERCA C/ 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4" x 4", C/ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS, C/ PONTA RETA E DIMENSOES DE 0,10x0,10x3,00m (DP1804-02)	M	25,82	33,57
180407	CERCA C/ 08 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4" x 4", C/ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS, C/PONTA INCLINADA E DIMENSOES DE 0,10 x 0,10 x 3,00m (DP1804-02)	M	22,66	29,46
180408	CERCA C/ 08 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4" x 4", C/ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS C/ PONTA RETA E DIMENSOES DE 0,10x0,10x3,00m (DP1804-02)	M	22,83	29,68
180410	CERCA C/ 05 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4" x 4", C/ ESTACAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS C/PONTA RETA E DIMENSOES DE 0,10 x 0,10 x 3,00m (DP1804-02)	M	20,66	26,86
180413	CERCA C/ 08 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4" X 4", C/ ESTACA DE MADEIRA DE LEI C/ DIMENSÕES DE 0,10 x 010 x 2,10 m (DP1804-03)	M	9,65	12,55
180416	CERCA C/ 05 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4" X 4", C/ ESTACA DE MADEIRA DE LEI C/ DIMENSOES DE 0,10 x 010 x 2,10 m (DP1804-03)	M	8,09	10,52
180419	MURO PRE-MOLDADO DE PLACAS DE CONCRETO ARMADO, e=3cm C/COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO C/DIMENSOES DE 0,13 X 0,13 X 3,00m, (DP1804-04)	M	77,58	100,85
180421	MURO DE ALVENARIA DE BLOCO H=2,00m E FUNDAÇÕES EM ALVENARIA DE PEDRA COM PILARES A CADA 3m	M	109,92	142,90
180500	PORTAO		-	-

TABELA DE SERVIÇOS

Projeto: 204 BANCO DE DADOS - EMBASA - JUNHO/2006

BDI=30%

Código	Descrição	Unidade	Valor s/Bdi.	Valor C/Bdi.
180501	PORTAO P/ PEDESTRES EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 FOLHA, C/ VEDAÇÃO EM TELA DE ARAME PENSADO, INCL. GUARNIÇÕES E FERRAGENS, C/ LARGURA ATE 1,50m (DP1805-01/03)	M2	255,76	332,49
180504	PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDAÇÃO EM TELA DE ARAME PENSADO, INCL. GUARNIÇÕES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5m (DP1805-02/03)	M2	259,55	337,42
180507	PORTAO P/ PEDESTRES EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 FOLHA, C/ VEDAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCL. GUARNIÇÕES E FERRAGENS, C/ LARGURA ATE 1,50m (DP1805-01/03)	M2	267,52	347,78
180510	PORTAO P/ VEICULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, C/ VEDAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCL. GUARNIÇÕES E FERRAGENS, C/ LARGURA DE 2 A 5m (DP1805-02/03)	M2	259,55	337,42
180600	GRAMADO / ARBORIZAÇÃO		-	-
180601	PLANTIO DE GRAMA EM PLACA, INCL. CAMADA DE TERRA VEGETAL, e=0,05m, TRANSP. E IRRIGAÇÃO ATE A PEGA TOTAL	M2	8,23	10,70
180604	PLANTIO DE GRAMA EM MUDA, INCL. CAMADA DE TERRA VEGETAL, e=0,05m, TRANSP. E IRRIGAÇÃO ATE A PEGA TOTAL	M2	5,61	7,29
180605	PLANTIO DE GRAMA EM MUDA, INCL. CAMADA DE TERRA VEGETAL, e=0,05m, TRANSP. E IRRIGAÇÃO ATE A PEGA TOTAL	M2	6,61	8,59
180607	PLANTIO DE ARVORES, C/ h >= 2,00 m, INCL. PREPARO E ADUBAÇÃO DO SOLO E IRRIGAÇÃO ATE A PEGA TOTAL	UN	28,37	36,88
180610	PLANTIO DE ARBUSTOS C/ 0,50m <= h <= 2,00m, ESPAÇADOS A CADA 3,00m, P/ FORMAÇÃO DE CERCA VIVA, INCL. PREPARO E ADUBAÇÃO DO SOLO E IRRIGAÇÃO ATE A PEGA TOTAL	M	3,27	4,25
189000	SERVIÇOS NAO CODIFICADOS		-	-
189001	CHICANAS EM PLACAS DE CONCRETO	M2	47,74	62,06
189051	PORTAO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 02 FOLHAS, C/ VEDAÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCL. GUARNIÇÕES E FERRAGENS PARA PROTEÇÃO DE QUADROS ELETRICOS 2x2m	UN	884,54	1.149,90
189100	PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO DA ETE	VB	12.435,20	16.165,76

